

## k66Nacelle (4x2)



### ◆ Equipement : isolation électrique à 20.000 V.

- 4 vérins stabilisateurs fixés au châssis du camion, intégrés dans le gabarit du véhicule,
- stabilité assurée pour une utilisation par vent de 80 km/h et sur terrain en dévers de 5%
- nacelle en polyester à commande électro-hydraulique assurant une hauteur de travail de 14 m.
- élévateur admettant une charge de 200 kg
- bras en acier de haute résistance,
- tourelle fixée sur une couronne d'orientation, la rotation s'effectue en continu dans les 2 sens
- plancher en tôle striée ou en aluminium antidérapant.
- coffres à outils et banquette